

Öffentliche Ausschreibung der Gemeinde Gutach im Breisgau nach VOB

Bauvorhaben: Neubau Feuerwehrrgerätehaus Gutach im Breisgau

Zimmererarbeiten

Wände aus Brettsperrholz

Außenwände	1 Seite sichtbar	520 m ²
Wärmedämmung	Holzfaserdämmung + Holzschalung	520 m ²
Innenwände	2 seitig sichtbar	300 m ²

Pult-Dachkonstruktion

Brettschichtholz GL.28c	45 m ³
Abbinden aufschlagen	1200 m
Holzfaserdämmung	565 m ²